



- ### Legende
- Fahrbahn, Granitgroßpflaster (Bestand)
 - Gehweg, Betonplatten / Betonrechteckpflaster (Bestand)
 - Überfahrt (Bestand)
 - Nebenfläche, Asphalt / Grand (Bestand)
 - Grünfläche (Bestand)
 - () Bestandsmaße und vorhandene Verkehrszeichen
 - Betonplatten mit Querneigung zur Fahrbahn neu herstellen, b=0,5m gem. RSt012, Tafel 6, Zeile 2 / angrenz. vorhandene Betonplatten entsprechend örtlich angleichen
 - Pfosten (feuerverzinkt) mit reflektierender Folie rot / weiß herstellen
 - Bügel (verzinkt) ohne Untergurt herstellen
 - ⌈⌋ Markierung der Parkstände auf asphaltierter Nebenfläche herstellen
 - ☀ vorhandene öffentliche Beleuchtung

Bedarsträger: **Freie und Hansestadt Hamburg**
 Bezirksamt Wandsbek
 Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
 Fachamt Management des öffentlichen Raumes
 Fachbereich Straßen

Realisierungsträger: **Freie und Hansestadt Hamburg**
 Bezirksamt Wandsbek
 Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
 Fachamt Management des öffentlichen Raumes
 Fachbereich Straßen

Baumaßnahme: **Neu-, Um- und Ausbau von Straßen**
 Datum: ..08.04.2021
 Bearbeitet: ..
 Unterschrift, Sachbearbeiter ..

Baumaßnahme: **Georgstraße**
 Maßnahmen zur Freihaltung von
 Rettungswegen für die Feuerwehr
 Datum: ..
 Fachtechnisch geprüft: ..
 Unterschrift, Abschnittsleiter ..

Planinhalt: **Bestands- und Lageplan**
 Datum: ..
 Aufgestellt: ..
 Zeichnung Nr.: 16-068/04 Maßstab: 1:250
 Unterschrift, Abteilungsleiter ..

Datum: ..
 Geprüft: ..
 Unterschrift, Technische Aufsicht ..

Datum: ..
 Freigegeben: ..
 Unterschrift, Fachamtsleiter ..

Besondere Hinweise zur Beachtung:
 Gemäß Prüfauftrag (Beschluss Drs.-Nr.: 20-0985.1) und Anweisung des Polizeikommissariates 37 (PK 37) sind die im Lageplan und in der Legende neu angegebenen Maßnahmen in Abstimmung mit dem PK 37 vor Ort umzusetzen.
 Die verzinkten Pfosten, Bügel und VZ-Pfosten sind mit einem lichten Abstand von mindestens 0,30 m zur Bordkante zu setzen.

Vor Beginn des Einbaus der verzinkten Pfosten, Bügel und VZ-Pfosten sind die von den Leitungsträgern übermittelten Planunterlagen zu berücksichtigen und die genaue Lage und Tiefe der vorhandenen Leitungen angeben zu lassen.
Beim Einbau der verzinkten Pfosten, Bügel und VZ-Pfosten sind die örtlichen Gegebenheiten wie vorhandene Postschächte, Schieberkappen und Hydranten zu beachten und zu berücksichtigen.

Hinweis:
 Der Bestandsplan wurde auf Grundlage von örtlichen Aufmaßen und Feldvergleichen erstellt - es erfolgte keine lage- und höhenmäßige Vermessung durch den Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung.