



Info: Mit der baulichen Umsetzung der ungesicherten Querungsstelle durch den Bezirk entfallen Parkstände im öffentlichen Raum, die zuvor in einem öffentlich-rechtlichen Vertrag vom Bezirk gegenüber der Baufrima (Hochbau) gefordert wurden.
 Das Bauunternehmen war verpflichtet, den Bau einer bestimmten Anzahl an Parkständen sicherzustellen.
 Mit der Anordnung dieser nachrichtlich geplanten und durchzuführenden Querungsstelle entfällt diese zuvor abgestimmte und vereinbarte Einigung.
 gez. E/MR 2

Info: Detaillierte Ausgestaltung der taktilen Leitelemente (Noppen-/Rippenplatten): siehe Erläuterungsbericht zur Kenntnisnahmeverschickung (Abb.1, S.3)

Legende

- Gehwegpflaster 25/25/7 neu, ca. 70 m²
- Asphalt- Parkraumaufbruch/"Vollausbau", ca. 48m²
- Rippenplatten 25/25/7, ca. 8m²
- Noppenplatten 25/25/7, ca. 10 m²
- Natursteinpflaster, ca. 4 m²
- neue Bordkante, ca. 40 m
- bestehende Bordkante/Rückbau, ca. 34m
- + Versetzen einer Trumme

Datum	Änderungen und Ergänzungen	Bearbeitet (Name)	Leit-/ Kurzzeichen und Unterschrift	Datum

FREIE UND HANSESTADT HAMBURG			
Bezirksamt Eimsbüttel Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt Fachamt Management des öffentlichen Raumes Fachbereich Straßen und Gewässer			
Realisierungs- und Bedarfsträger:	Baumaßnahme: Neu-, Um- und Ausbau von Straßen Querungshilfen Julius-Vosseler-Straße	Bearbeitet: Datum: 01.02.2022 gez. Trzebiatowski, MR241 Unterschrift, Projektleiter/ Sachbearbeiter	Fachtechnisch geprüft: Datum: 01.02.2022 gez. Ülker, MR 210 Unterschrift, Abschnittsleitung
Teilbaumaßnahme: Mittelinsel Einmündung Vizelinstraße und Beethovenallee	Planinhalt: Lageplan 02/02 Bereich Vizelinstraße/Julius-V.-Str	Aufgestellt: Datum: 01.02.2022 gez. i.V. Ganter, MR 240 Unterschrift, Abteilungsleitung	Geprüft: Datum: 02.02.2022 gez. i.V. Wilma-König, MR 20 Unterschrift, Fachamtsleitung
Zeichnungs-Nr.: 00	Maßstab: 1 : 250 (A3)	gez. i.V. Wilma-König, MR 20 Unterschrift, Fachamtsleitung	