



**BV: Neubau eines Spielplatzhauses**

**BH: Mehr Platz für Kinder in Rahlstedt Ost e.V.  
Kittelweg 20  
22149 Hamburg**




**Liste Inventar und Ausstattung**

Stand 29.04.2022

	Mobiliar	Ausstattung
Klappläden außen		15000
Aktenschrank abschliessbar	500	
Materialschrank	700	
PC-Schreibtisch mit Dock	400	
Bürostuhl	150	
Faltwand		18000
Leinwand elektrisch	400	
Beamer	600	
Laptop	600	
Pantryküche		3500
Wasserkocher , Mikrowelle	500	
Stehtisch, 4 Barhocker	600	
Besen/Materialschrank	200	
Konferenz Tisch, 8 Stühle, klappbar	2000	
Garderobe, Schuhregale	800	
Regale f. Lagerraum	700	
Tobematte, Kuschelecke, Hängesystem	2000	
Terrassenmöbel	1000	
Teppich f. Gruppenaktivitäten, rund	1000	
Plissees f. alle Fenster/ Türen	1000	
Wickeltisch	500	
Arzneischrank	100	
Fahrradständer		1000
Diverses	1250	
<b>Summe</b>	<b>15000</b>	<b>37500</b>

**BV: Neubau eines Spielplatzhauses**

**BH: Mehr Platz für Kinder in Rahlstedt Ost e.V.  
Kittelweg 20  
22149 Hamburg**



**Erläuterung der Kostenschätzung nach DIN 276:2018-12**

Stand 29.04.2022

KG	Maßname	Erläuterung	Bewertung
100	Grundstück	Das vorhandene Grundstück muß von Bewuchs befreit werden. Eventuelle Spielplatzbauten werden in Eigenleistung zurückgebaut.	normaler Aufwand
200	Vorbereitende Maßnahmen	Das Gebäude erhält einen Anschluss an die öffentliche Kanalisation. Hierzu ist eine Druckentwässerungsanlage mit ca. 150 m Leitungslänge herzustellen. Ferner ist ein neuer Elektroanschluss bis zur Straße zu verlegen, da der vorhandene Anschluss nicht ausreichend ist.	stark erhöhter Aufwand
300	Bauwerk-Baukonstruktionen	Holzständerwerk mit Dämmung im Passivhausstandard, Gründach	erhöhter Aufwand
400	Bauwerk-Technische Anlagen	Abluftwärmepumpe für Effizienzhäuser, Fußbodenheizung	erhöhter Aufwand
500	Außenanlagen und Freiflächen	Herstellung einer gepflasterten Zuwegung und Freifläche	normaler Aufwand
600	Ausstattung	Einbau einer Pantryküche, Leinwand und Beamer, Mobiliar, Spielgeräte, Einbau einer faltbaren Raumtrennwand, Außenklappläden als Einbruchschutz	stark erhöhter Aufwand
700	Baunebenkosten	Gutachten, Genehmigungen, Haustechnik und Energieplanung, Architekt	normaler Aufwand
800	Finanzierung	-	