

Projekt:		Jüthornstraße / Rodigallee		DTVw Kfz/Tag: 22.988	
von		Westlich Jenfelder Allee		SV-Anteil: 6 %	
bis		Östlich Öjendorfer Damm		Art der Straße: Hauptverkehrsstraße	
Länge		1462 m		Anzahl Kfz-Fahstreifen: 4	
Bestandaufnahme				Geplante Maßnahmen	
Fahrbahn		Zustand		Maßnahmen Fahrbahn	
GW aus ZEB		Farbe: rot		Erneuerung Deckschicht	
Note				Erneuerung Deck- und Binderschicht	
				Vollausbau (GI) X	
Gehwege		Zustand		Maßnahmen Gehwege	
Breite		Länge: 2.710		Erneuerung / Sanierung X	
min: 0,7		Material		Teilerneuerung	
max: 3,9		Platten/Pflaster X		Verbreiterung X	
Breite ausreichend		Grand			
Ja		Asphalt		kein Schaden	
Nein X					
Radverkehr		Bestand		Maßnahmen Radverkehr	
Art der Führung		Veloroute: nein		Art der Führung	
Mischverkehr		Veloroute Bezirk: nein		Linksabbiegen	
Radfahrer frei X				Mischverkehr: direkt X	
Anderer Radweg				Radfahrer frei: indirekt X	
Radweg X				Anderer Radweg: Berliner Lösung	
Schutzstreifen				Radweg	
Radfahrstreifen				Schutzstreifen	
Fahrradstraße				Radfahrstreifen X	
				Fahrradstraße	
Busverkehr		Bestand		Maßnahmen Bushaltestellen	
ÖPNV Vorhanden? ja		Anzahl der Haltestellen: 9		Örtliche Verlegung der Haltestelle: 0	
		Fahrten pro Tag: 1332		Sanierung: 9	
		Anzahl der Buslinien: 9		Neu: Halten am Fahrbahnrand: 4	
				kein Handlungsbedarf	
Verkehrssicherheit		Bestand		Maßnahmen Verkehrssicherheit	
Unfallsschwerpunkt: ja				Vorschlag Unfallkommission	
				Kein Handlungsbedarf X	
Entwässerung Straße / RISA / RBA		Bestand		Maßnahmen Entwässerung	
Entwässerungssystem Straße		Reinigungsanl. Vorhanden: nein		Straßenentwässerungsleitung	
Siel Mischsystem				Reinigungsanlage offen X	
Siel Trennsystem X				Reinigungsanlage geschlossen	
Straßenentwässerungsleitung				Trummen/-leitungen sanieren X	
Graben				Entwässerungskonzept erstellen X	
				Kein Handlungsbedarf	
Lärm		Bestand		Maßnahmen Lärminderung	
Maßnahmen im Lärmaktionsplan geplant: nein				LTU erforderlich	
				SMA 0/8 Hmb.	
				pass. Lärmschutz	
				Kein Handlungsbedarf X	
Leitungen		Bestand		Maßnahmen Leitungen	
Zustand		HSE		Handlungsbedarf X	
Erneuerungsbed.		HWW X		Kein Handlungsbedarf	
		Gasnetz X			
		Stromnetz X			
		Vodafone X			
		Wärme X			
Planverfahren		Bestand			
Laufendes B-Planverfahren: nein					
Verkehrsveränderungen erwartet: ja					
Weitere Bearbeitung		1 Sanierung Fahrbahn ohne weitere Maßnahmen		Beschluss Lenkungskreis am	
		2 Sanierung Fahrbahn mit weiteren Verbesserungen			
		3 Grundinstandsetzung mit umfassender Planung			
		4 Sanierung Fahrbahn als Überbrückungsmaßnahme			
Erläuterungen: Länge Projekt und Gehweg: Knotenpunkte Jenfelder Allee und Öjendorfer Damm werden bei Längenermittlung berücksichtigt DTVw und SV-Anteil: Werte der Zählstelle östlich des Knotens Jenfelder Allee Anzahl Fahrten Buslinien: Es werden die Fahrten für beide Fahrtrichtungen aufaddiert, teilweise verkehren die Busse nur auf Teilstrecken					