

Sommerbad Altengamme

Sanierung Beckenwand Nichtschwimmer

Vorentwurf Stand Juli 2022

Ergänzung Kostenschätzung August 2022

Rückbau der Beckenumrandung Nichtschwimmerbereich	GP
Baustelleneinrichtung	2.000,00 €
Baustraßen	900,00 €
Gehweg aufnehmen und wiederverlegen	4.800,00 €
Aushub	2.000,00 €
Abbruch Entsorgung Betonholme	4.320,00 €
Abbruch und Entsorgung Holzspundwand	3.520,00 €
Aushub Böschung/Boden einbauen	7.200,00 €
Geotextil liefern und verlegen	4.320,00 €
Folie liefern und verlegen	2.880,00 €
Profilierung Böschung	7.680,00 €
Rasenansaat	720,00 €
Gelände wieder herrichten	2.000,00 €
unvorhersehbares 20%	8.468,00 €
Summe netto	50.808,00 €
Mwst 19 %	9.653,52 €
Summe brutto	60.461,52 €

Pumpenschacht richten	
2 Mann + Bagger für 2 Tage	2.720,00 €
unvorhersehbares 20%	544,00 €
Summe netto	3.264,00 €
Mwst 19 %	620,16 €
Summe brutto	3.884,16 €

Vorsetzen Kunststoffspundwand Schwimmerbereich	GP
Baustelleneinrichtung	8.000,00 €
Baustraßen	2.000,00 €
Gehweg aufnehmen und wiederverlegen	4.000,00 €
Kunststoffspundwand liefern	66.000,00 €
Kunststoffspundwand einbauen	37.600,00 €
Holm für Kunststoffspundwand	9.600,00 €
Verdämmern Zwischenraum	3.240,00 €
Gelände wieder herrichten	2.500,00 €
Anschluß an Stahlspundwand/Böschung	2.000,00 €
unvorhersehbares 20%	26.988,00 €
Summe netto	161.928,00 €
Mwst 19 %	30.766,32 €
Summe brutto	192.694,32 €