Baumbilanz				
	Bestand	Fällungen	Neupflanzung	Gesamt
Kuehnstraße	24	11	5	18
Nahe Umbebung			6	6
				1,24

Stellplätze-Pkw-Bilanz			
	Bestand	Planung	Entfällt
Kuehnstraße	16	5	11

Stellplätze-Fahrrad-Bilanz			
	Bestand	Anlehnbügel Neu (Doppelaufstellung)	Gesamt
Kuehnstraße	0	10 x 2 = 20	20

Stellplätze-Lastenrad-Bilanz			
	Bestand	Anlehnbügel Neu	Gesamt
Kuehnstraße	0	3	3

Zeichenerklärung Bestand

- Trumme
- Seitdeckel
- Wasser-Hausanschlußschieber
- Unterflurhydrant
- Gasschieber
- Hinweisschild für Schieber
- Versorgerschacht (unbekanntes Gewerk)
- Versorgerkasten (unbekanntes Gewerk)
- Verkehrszeichen-Stahlbetonmast
- Litfaßsäule
- Verkehrszeichen reflektierend
- Verkehrszeichen-Ampel
- Straßenleuchte
- Hecke
- Baum
- Baum gem. Feldvergleich vom 06.07.2022
- Baum gefällt, Stubben vorhanden, Ersatzpflanzung vorgesehen (f. M03)
- Fahrgastunterstand
- Haltestellenmast
- erfasste Nebengebäude gem. Feldvergleich
- 35,21 vorh. Höhe
- 9156 Flurstücksnummer
- Flurstücksgrenze
- Linie Abgrenzung
- Hochbord
- Hochbord abgesenkt
- Tiefbord
- Bordsteinkehrkante
- Grundstückszufahrt
- Grundstücksausfahrt
- Eingang / Zufahrt Tiefgarage / usw.
- Zaun
- Mauer
- Fahrradhaltebügel
- Fußgängerschutzbügel

Befestigungsarten

- BO Bituminöse Decke
- GP Großpflaster
- KS Kalksteine
- BT Betonsteine
- OB Oberboden
- PL Platten
- BN Beton
- RA Rasen

Zeichenerklärung Planung

- Hochbord (Beton)
- Hochbord (Beton) abgesenkt
- Tiefbord 10/25
- Tiefbord 8/20
- 3 Reihen Kleinpflaster 8/8/8 cm Granitstein, dunkelgrau
- Wasserlauf, Gußasphalt
- Straßenablauf 50/30
- Rückbau von vorh. Anlagen, usw.
- Ersatzpflanzung Baum mit neuer Pflanzmaß/Grartlatte
- Pfeile zum Versetzen Pfosten/ Werbung etc.
- Piktogramm Radfahrstreifen
- Stufenlösung alte Fahrbahnachse neue Fahrbahnachse
- Fahrbahn, Asphalt, Vollausbau
- Fahrbahn, Asphalt, Deckenerneuerung
- Gehweg, Belagplatten 50 x 50 cm
- Überfahrten (= 3,5 t), Waben/kreuzpflaster
- Gehwegüberfahrt (= 3,5 t), Waben/kreuzpflaster
- Grünfläche
- Grandfläche
- Roter Farbanstrich für Radfahrstreifen
- Grunderwerb ausstehend
- Grunderwerb abgeschlossen
- Ausbaugrenze Gehweg in Nebenfläche mit B = 2,65 m
- in Aussicht genommene Grenze gemäß B-Plan Jenfeld 23
- Straßenmöblierung, Fahrradbügel Doppelaufstellung (Anlehnbügel L = 1,00 m)
- Straßenmöblierung, Fahrradbügel Lastenrad und Piktogramm, (Anlehnbügel L = 0,35 m)
- Bank Typ "Luisa", 2,00 x 0,64 m

Hinweis:
Im Fahrbahnbereich erfolgt eine Grundinstandsetzung/Vollausbau!
Die vorh. Bordanlage auf der Nordseite wird im Hinblick auf den Schutz der Bestandsbäume teilweise belassen/ersetzt.
Die Oberflächenentwässerung wird aufgrund des Wegfalls der Entwässerungsgräben auf der Südseite neu geordnet. Eine Straßenentwässerungsleitung mit Einleitung in das RHB Kuehnstraße ist geplant.
Aufgrund der Veränderungen im Straßenraum ist die Verlegung von verschiedenen Leitungen erforderlich.



Bohn • Rademaker
Ingenieurgesellschaft mbH
Am Eichberg 3, 22765 Bad Segeberg
Tel. 04551/ 89 99 20, Fax 04551/ 89 99 29
www.bmvg.de, E-Mail: info@bmvg.de
[redacted]
Abteilungsleitung: Dipl.-Ing. Wasserwirtschaft / Naturnahe Wasserbewirtschaftung: Dipl.-Ing. Straßenbau

Bearbeitet:	Gezeichnet:	Verfasst:	Datum:
[redacted]			

Index	Änderungen und Ergänzungen	Bearbeitet (Name)	Lesb- / Kurzzeichen und Unterschrift	Datum

Bedarfsträger:
Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM)

Realisierungsträger: Freie und Hansestadt Hamburg
Bezirksamt Wandsbek
Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt
Fachamt Management des öffentlichen Raumes
Fachbereich Straßen

Baumaßnahme: **Bündnis für den Radverkehr Veloroute 7**	Datum: Bearbeitet: Unterschrift, Leitender Projektingenieur
Teilbaumaßnahme: W6+W025 Kuehnstraße (von Jenfelder Allee bis Willsonstraße)	Datum: Fachtechnisch geprüft: Unterschrift, Abschnittsleiter
Planinhalt: Lageplan, Blatt1, Schlussverschickung	Datum: Aufgestellt: Unterschrift, Aufstellungsleiter
Zeichnung Nr.: 17.019-04-01 / Maßstab: 1 : 250	Datum: Freigegeben: Unterschrift, Fachamtsleiter
Datum: Geprüft: Unterschrift, Technische Aufsicht	

BW 13.09.2022 17.019-04-01-02_Lageplan_Planung_SV.dwg