

Bauspielplatz Berne e. V.
Postfach 720201
22152 Hamburg

ANGEBOT 2049799

Projektbezeichnung: Sanitär und Fliesenarbeiten wegen zwei
lose Wand WC Becken sowie gerissene
Fliesen

Datum : 13.07.2022
Projektnr. : 2049799
Kundennr. : 11811
Seite : 1 von 3

wir danken für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen nachfolgend unser Angebot.

Hiermit bestätigen wir die Annahme des Angebotes und erteilen
hiermit den Auftrag zur Durchführung der Sanierungsarbeiten:

Ort, Datum

Unterschrift



Position	Menge	Einheit	Positionsbezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
Baustelleneinrichtung					
1.1	1,00	Stk	Einrichten und Vorhalten von Werkzeug und Materialien auf der Baustelle für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen.	155,00	155,00
Demontagarbeiten					
2.1	2,00	Stk	Bauseits vorhandenen WC-Sanbloc komplett freistimmen, Wasser und Abwasserleitungen trennen, WC-Sanbloc demontieren, danach abtransportieren und als Bauschutt entsorgen.	232,00	464,00
				Übertrag:	619,00

Position	Menge	Einheit	Positionsbezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
				Übertrag:	619,00
2.2	1,00	Stk	Bauseits vorhandenen Waschtisch demontieren, und nach Fliesenarbeiten wieder montieren inkl. Kleinmaterial	75,00	75,00
Installations- und Sanitärarbeiten					
3.1	2,00	Stk	Kaltwasserleitung inkl. Form, Verbindungsstücke, sowie schalldämmende Befestigung liefern und für den WC-Sanbloc montieren.	96,20	192,40
3.2	2,00	Stk	Abflußleitung DN 100 für den WC-Sanbloc einschl. schalldämmender Befestigung inkl. allen Form, Verbindungsstücke liefern und verlegen.	102,50	205,00
3.3	2,00	Stk	Wand-WC-Montageelement Duofix BH 1120mm m. UP-Spülkasten Sigma Bet.v.vorn Geberit liefern und montieren	398,30	796,60
3.4	2,00	Stk	Bausatz Duofix f. Vorwandmontage Geberit verzinkt liefern und einbringen	30,20	60,40
3.5	2,00	Stk	Abdeckpl. Sigma20 weiß/hgl.verchr. für 2-Mengen-Spülung, für UPK GE liefern und montieren	76,00	152,00
3.6	2,00	Stk	Bauseits vorhandenes Wand WC wieder montieren inkl. Kleinmaterial	45,00	90,00
3.7	2,00	Stk	Schallschutzset UNI f.WC/Bidet/Urinal hohe Schalldämm.DIN 52219 m.Abziehhilfe	18,20	36,40
Trockenbau					
4.1	2,00	Stk	WC Sanbloc mit Regipsplatten wasserfest auskoffen inkl. Vermauerung	415,00	830,00
4.2	3,00	m ²	Trockenbauwand stellen-inkl. Material sowie an die vorhandenen Wand einarbeiten	143,40	430,20
Fliesenarbeiten					
5.1	2,00	psch	Wandfliesensauber ausstemmen, danach danach Wandflächen vor spachteln und ausgleichen	154,00	308,00
5.2	3,00	qm	Erstellen einer Haft- und Flächenausgleichsspachtelung im Wandbereich vom Bad.	54,00	162,00
				Übertrag:	3.957,00

Position	Menge	Einheit	Positionsbezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
				Übertrag:	3.957,00
5.3	3,00	qm	Wandfliesen 20 x 15 cm liefern und im Dünnbettverfahren inkl. Verlegung einfliesen.	147,00	441,00
				Gesamt-Netto	€ 4.398,00
				+ 19,00 % Mehrwertsteuer	€ 835,62
				Gesamtbetrag	€ 5.233,62
					=====

Die Preise behalten ihre Gültigkeit bis zum 31.07.22. Arbeiten werden nach der neuesten VOB ausgeführt.

Wir hoffen unser Angebot sagt Ihnen zu und würden uns über Ihre Auftragserteilung freuen.
Bereits heute sichern wir Ihnen eine prompte Lieferung und fachgerechte Ausführung der Arbeiten zu.



Bauspielplatz Berne e.V.
Postfach: 720201
Kathenkoppel 51 A

22159 Hamburg

A N G E B O T - Nr.: 22006

Seite : 1
Datum : 15.11.2022
Kunden-Nr. : 10215

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bedanke mich für Ihre Anfrage und darf Ihnen nachfolgendes Angebot unterbreiten:

Zusatzarbeiten, die nicht in diesem Kostenvoranschlag enthalten sind, werden nach Absprache gesondert abgerechnet.

Defekte WC-Anlagen erneuern

Position	Menge	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
001	1,00	Baustelleneinrichtung - Material, Maschinen und Werkzeuge	180,00	180,00
002	2,00	Wand-WC's demontieren, Module freistimmen, demontieren und anfallenden Bauschutt fachgerecht entsorgen	582,00	1.164,00
003	2,00	Vorwandinstallation aus Geberit - Profilen herstellen einschl. GIS Montagematerial	574,85	1.149,70
004	2,00	Geberit GIS WC Montageelement 114 cm liefern, montieren und an Wasser und Abwasser anschliessen	579,20	1.158,40
005	2,00	Vorwandinstallation mit Geberit GIS Paneel 130x60x1,8 cm beplanken einschl. Geberit Paneelschrauben 4,2x35mm, selbstbohrend	336,54	673,08
006	2,00	Concept 100 Wand-WC, Schallschutzset, WC Sitz und Geberit Betätigungsplatte Sigma 01 liefern und montieren	406,30	812,60

Netto-Summe	€	5.137,78
19,00 % USt.	€	976,18
Gesamt-Betrag	€	6.113,96

Wir hoffen, dass unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht und sehen Ihrem Auftrag gern entgegen.

Dieses Angebot ist 4 Wochen lang gültig.

[REDACTED]

Bauspielplatz Berne e.V.
Kathenkoppel 20a
22159 Hamburg

Seite : 1
Datum : 30.08.2022
Kunden-Nr. : 10151

ANGEBOT - Nr.: 220175

Objekt: Bauspielplatz Berne, Spannständen 20, 22159 Hamburg

Btr.: Erneuerung der WC's.

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei sende ich Ihnen den gewünschten Kostenvoranschlag für die nachstehend aufgeführten Arbeiten.

Zusatzarbeiten die nicht in diesem Kostenvoranschlag enthalten sind, werden nach Absprache gesondert abgerechnet.

Maler- und Tischlerarbeiten werden bauseits ausgeführt.

Position	Menge	Einh.	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
001	2,00		Stck. Demontage und fachgerechte Entsorgung des alten WC's	35,00	70,00
002	2,00		Stck. Tiefspül-WC Saval 2.0 weiss Abgang waagrecht inkl. WC-Sitz liefern und montieren	274,75	549,50
003	2,00		Stck. herstellen eines neuen Abwasser,- sowie Wasseranschluss für das WC inkl. aller erforderlichen Materialien liefern und montieren.	580,00	1.160,00
004	2,00		Stck. wieder herstellen der Wand inkl. aller erforderlichen Materialien liefern und montieren.	410,00	820,00

[REDACTED]

Netto-Summe	€	2.599,50
19,00 % USt.	€	493,91
Gesamt-Betrag	€	<u>3.093,41</u>

Ich hoffe, daß Ihnen der Kostenvoranschlag zusagt.
Die angegebenen Preise gelten bis zum
30.10.2022

Mit freundlichen Grüßen.

