



**Legende**

- Bearbeitungsbereiche
- QuRo
- Nr. HHVH
- Nr. Baumkataster
- Baum Planung
- Baum Ersatzpflanzung L+
- Baum Fällung
- Vegetationsflächen
- Strauchflächen Bestand
- Strauchflächen Planung
- Rasen- / Wiesenflächen
- Heckenpflanzung Bestand
- Heckenpflanzung Planung
- Oberflächen
- Asphalt
- Großsteinpflaster Naturstein
- Kleinsteinpflaster Naturstein
- Betonsteinpflaster
- Betonplatten
- wgb Wegedecke, Einfassung Großsteinpflaster Granit
- Sandspiel / Fallschutzsand
- Einfassungen
- Tiefbord
- Rasenbord
- Rundbord
- Spiel - Einfassung
- Höhenplanung
- Höhe Bestand Vermessung
- Höhe Planung
- Höhendifferenz Bestand - Planung
- Gefälle
- Höhenplanung DB
- Baukonstruktion
- Treppenanlage
- Mauer
- Zaun / Tor
- Ausstattung
- Bank
- Abfallbehälter
- Spielgerät (beispielhaft)

Landschaftsarchitekten:  
**HAHN HERTLING VON HANTEL MANN** Gertigstraße 12-14  
 Landschaftsarchitekten GmbH BDLA 22303 Hamburg  
 Tel: 040 2266056-0  
 hamburg@hhvh.de  
 www.hhvh.de

Planungsgrundlagen:  
 1. VER. ALMS, LSBO, ALMS2021141870, 210709\_2021-07-09 / 2. 210221, Inf. Thomashofstraße LA LPZ, schwahe-associates Landschaftsarchitekten, Osterallee 33, 22769 Hamburg / 3. Luftbild google maps / 4. L+ VSTO-Ausfertigung LBP, 2006-HAM-Befragung-Thomast. Auszug 220118 / 5. 220823-BVR-Oldenau, Vorkonzeptplan, RK / 6. 221108, BPT 7001-E04 LP, 221108-LS320-HS-170-Lageplan / 7. 220203, B&V-VH-E04 LP, 210726-LS320, 751-Lageplan / 8. 220622, B&V-VH-E04 LP, 220622-LS320, 751-Lageplan West

Datum	Änderungen und Ergänzungen	Bearbeitet (Name)	Leit-/ Kurzzeichen und Unterschrift	Datum

Bedarfsräger: **FREIE UND HANSESTADT HAMBURG**  
 Bezirksamt Altona  
 Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt  
 Fachamt Management des öffentlichen Raumes  
 Abteilung Straßen, Mobilität und Gewässer

Realisierungsträger: **FREIE UND HANSESTADT HAMBURG**  
 Bezirksamt Altona  
 Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt  
 Fachamt Management des öffentlichen Raumes  
 Abteilung Straßen, Mobilität und Gewässer

Baumaßnahme: **Neugestaltung der Grünverbindung zwischen Bahrenfelder Steindamm und Daimlerstraße / Spielplatz Thomasstraße**

Teilbaumaßnahme:  
 2. Grünflächen  
 3. Öffentliche Flächen Altamira & Nachbarschaftsgarten  
 4. Bike & Ride Anlagen  
 5. Ersatzpflanzungen für die DB

Planinhalt: **Grünanlagen Thomasstraße**

Geprüft: \_\_\_\_\_  
 Datum: \_\_\_\_\_

Zeichnungs-Nr.: **4.1.2**  
 Maßstab: **1 : 250**

Bearbeitet: \_\_\_\_\_  
 Datum: \_\_\_\_\_  
 Unterschrift, MR 21...  
 Fachtechnisch geprüft: \_\_\_\_\_  
 Datum: \_\_\_\_\_  
 Aufgestellt: \_\_\_\_\_  
 Datum: \_\_\_\_\_  
 Unterschrift, MR 210  
 Aufgestellt: \_\_\_\_\_  
 Datum: \_\_\_\_\_  
 Unterschrift, MR 20  
 Freigegeben  
 Datum: \_\_\_\_\_  
 Unterschrift, MR-L







**TOM\_Neugestaltung der Grünverbindung zw. Bahrenfelder Steindamm / Daimlerstraße  
Spielplatz Thomasstraße**

**HAHN HERTLING VON HANTELMANN**

Stand: 20.11.23

Nr. HHVH	Nr. Baumkataster	Art	St-ø in cm	Kr-ø in m	Empfehlung Baumgutachten Institut für Baumpflege 03.11.2023	Nr. Suchgrabung
9	G69	Prunus avium	30	10	Fällung, wild aufgewachsen	S2
10	G39	Carpinus betulus	35	14		S2
11			20	10		
12			25	16	Wurzelvorhang (ca. 20m), Kompensation der Wurzelverluste, Einkürzung der Krone um 2m	S3
13	G51	Betula pendula	50	10		S3
14	G33	Betula pendula	50	10		S3
15			25	12	Wurzelvorhang (ca. 20m), Kompensation der Wurzelverluste, Einkürzung der Krone um 2m	S3
16	G110	Carpinus betulus	30	16		S3
17	G85	Carpinus betulus	40	16		
18	G23	Carpinus betulus	40	14		
19	G31	Carpinus betulus	45	12		
20	G50	Betula pendula	40	14	Fällung zugunsten der Carpinus betulus auf der Seite der Schule (+ 2 weitere untermaßige CaBe)	S4*
21	G67	Betula pendula	40	14		S4*
22		Carpinus betulus	20	8		S4*
23	G61	Carpinus betulus	45	16	Verzicht auf die Suchgrabung, baumschutzfachliche Begleitung während der Bauphase, baumpflegerische Maßnahmen gem. Gutachten 1-4	S4*
24	G35	Carpinus betulus	50	10		S4*
25	G18?	Carpinus betulus	35	16		S4*
26	G18?	Carpinus betulus	35	16		S4*
27	G86	CrMo	45	10		S4*
28	G57	Carpinus betulus	45	15		S5*
29	G94	Carpinus betulus	40	15		S5*
30	G84	Carpinus betulus	40	15		S5*
31	G20	Carpinus betulus	50	15	Verzicht auf die Suchgrabung, baumschutzfachliche Begleitung während der Bauphase, baumpflegerische Maßnahmen gem. Gutachten 1-4	S5*
32		Carpinus betulus	25	8		S5*
33	G46	Carpinus betulus	45	10		S5*
34	G5	Carpinus betulus	50	18		S5*
35	G40	Carpinus betulus	45	10		S6*
36	G42	Carpinus betulus	35	10		S6*
37	G87	Quercus robur	60	15	Engstelle 1, ggf. Reduzierung Radwegebrette auf 3m	S6*
38	G72	Acer campestre	30	8		S6*

**TOM\_Neugestaltung der Grünverbindung zw. Bahrenfelder Steindamm / Daimlerstraße  
Spielplatz Thomasstraße**

**HAHN HERTLING VON HANTELMANN**

Stand: 20.11.23

Nr. HHVH	Nr. Baumkataster	Art	St-ø in cm	Kr-ø in m	Empfehlung Baumgutachten Institut für Baumpflege 03.11.2023	Nr. Suchgrabung
39_1	G68	Quercus robur	55	12	Engstelle 2, ggf. Reduzierung Radwegebreite auf 3m	S6*
39_2	G19	Quercus robur	40	12	Verzicht auf die Suchgrabung, baumschutzfachliche Begleitung während der Bauphase, baumpflegerische Maßnahmen gem. Gutachten 1-4	S6*
40		Carpinus betulus	35	8		S4*
41		Carpinus betulus	50	15		S4*
42		Carpinus betulus	35	14		S4*
43		Carpinus betulus	20	10		S4*
44		Carpinus betulus	20	6		S4*
45		Carpinus betulus	25	10		S4*
46		Carpinus betulus	20	4		S4*
47		Carpinus betulus	25	6		S4*
48		Carpinus betulus	25	15		S4*
49		Carpinus betulus	25	16		S4*
50		Carpinus betulus	20	7		S5*
51		Carpinus betulus	30	10		
52		Carpinus betulus	17	6		
53		Carpinus betulus	45	10	Engstelle 1, ggf. Reduzierung Radwegebreite auf 3m	S6*
54		Carpinus betulus	40	10	Engstelle 2, ggf. Reduzierung Radwegebreite auf 3m	S6*
55		Carpinus betulus	35	12	Verzicht auf die Suchgrabung, baumschutzfachliche Begleitung während der Bauphase, baumpflegerische Maßnahmen gem. Gutachten 1-4	S6*
56		Carpinus betulus	40	12		S6*
57		Carpinus betulus	25	13		S6*
58		Carpinus betulus	30	12	Verzicht auf die Suchgrabung, baumschutzfachliche Begleitung während der Bauphase, baumpflegerische Maßnahmen gem. Gutachten 1-4	S6*
59		Carpinus betulus	35	13		S6*
60		Carpinus betulus	55	12		S6*
61		Carpinus betulus	20	6		S6*
62		Carpinus betulus	50	12	schwache Vitalität auf Grund der Überfüllung der BahnBAumaßnahme, Fällung	S6*
63		Alnus glutinosa	30	6	Fällung zugunsten der Bäume auf der Seite der Bahn	S6*
64		Alnus glutinosa	30	8	Fällung zugunsten der Bäume auf der Seite der Bahn	

**TOM\_Neugestaltung der Grünverbindung zw. Bahrenfelder Steindamm / Daimlerstraße  
Spielplatz Thomasstraße**

**HAHN HERTLING VON HANTELMANN**

Stand: 20.11.23

<b>Nr. HHVH</b>	<b>Nr. Baumkataster</b>	<b>Art</b>	<b>St-ø in cm</b>	<b>Kr-ø in m</b>	<b>Empfehlung Baumgutachten</b> Institut für Baumpflege 03.11.2023	<b>Nr. Suchgrabung</b>
<b>65</b>	G64	Acer pseudoplatanus	55	16	vitalitätsgeschwächt auf Grund der Anfüllung von ~80cm, zusätzliche geplante Maßnahmen zur Herstellung des Geh- und Radweges, Baumpflegerische Maßnahmen erscheinen nicht als zielführend	<b>S7</b>
<b>66</b>			25	8	Fällung zur Herstellung des Geh- und Radweges	
<b>67</b>			20	7		
<b>68</b>			15	6		
<b>69</b>			30	10		
<b>70</b>			30	10		
<b>71</b>			30	10		
<b>72</b>			20	8	Fällung zur Herstellung des Geh- und Radweges	
<b>73</b>			20	10		
<b>74</b>			40	14		
<b>75</b>			25	8		
<b>76</b>		Platane	140	20	wenige Wurzeln gefunden, Durchtrennen der Wurzeln vermeiden, nach Möglichkeit über oder einbauen.	<b>S9</b>
<b>77</b>		Acer pseudoplatanus	80	20	Überbauung der vorhandenen Wurzeln, ein Wurzelvorhang o. baumpflegerische Maßnahmen nicht notwendig, wurzelschonende Rodung des Unterholzes	<b>S10</b>
<b>78_1</b>		Platane	100	25		<b>S10</b>
<b>78_2</b>	I58	Tilia	45	16	fachgerechtes Durchtrennen u. Behandeln der Wurzeln, Einkürzung der Krone um ~2m zu allen Seiten	<b>S8</b>
<b>79</b>		Tilia	45	14		
<b>80</b>		Carpinus betulus	25	10		
<b>81</b>		Acer pseudoplatanus	60	18		
<b>82</b>		Prunus	2x20	8		
<b>83</b>	11	Tilia	55	14		
<b>84</b>	13	Tilia	60	16		
<b>85</b>		Carpinus betulus	40	12		
<b>86</b>	I82	Tilia	45	14	Änderung der Planung, Erhalt des Baumes, keine zusätzliche Suchgrabung, Einhaltung der baumpflegerischen Maßnahmen gem. Gutachten Kap.8	<b>S11</b>

**TOM\_Neugestaltung der Grünverbindung zw. Bahrenfelder Steindamm / Daimlerstraße  
Spielplatz Thomasstraße**

**HAHN HERTLING VON HANTELMANN**

Stand: 20.11.23

<b>Nr. HHVH</b>	<b>Nr. Baumkataster</b>	<b>Art</b>	<b>St-ø in cm</b>	<b>Kr-ø in m</b>	<b>Empfehlung Baumgutachten</b> Institut für Baumpflege 03.11.2023	<b>Nr. Suchgrabung</b>
<b>87</b>		Acer pseudoplatanus	60	14		
<b>88</b>		Carpinus betulus	20	8	Fällung, da in die Bestandsmauer eingewachsen	
<b>88</b>	P21	Tilia cordata	60	17	nicht Teil des Gutachtens, da die Bäume z.Zt. nicht zugänglich sind	
<b>89</b>	P45	Tilia cordata	60	16		
<b>90</b>			35	8	Fällung zur Herstellung der Bike&Ride Anlage	
<b>91</b>			35	6	Fällung zur Herstellung der Bike&Ride Anlage	
<b>92</b>			15	6	Fällung zur Herstellung der Bike&Ride Anlage	
<b>93</b>			50	8	Fällung zur Herstellung der Bike&Ride Anlage	
<b>94</b>			30	6	Fällung zur Herstellung der Bike&Ride Anlage	
<b>95</b>			25	5	Fällung zur Herstellung der Bike&Ride Anlage	
	G25	Betula pendula				
	G81	Quercus robur			Wurzelsuchgrabung baubegleitend, Wurzelvorhang	

Auf diese Suchgräben ist im Rahmen der Baumbegutachtung in gemeinsamer Entscheidung des Baumgutachters, Baumkontrolleur d. Bezirks und Planungsbüro zur Schonung der Bestandsbäume verzichtet worden.

## TOM\_Neugestaltung der Grünverbindung zw. Bahrenfelder Steindamm / Daimlerstraße Spielplatz Thomasstraße

Stand: 24.11.23

Nr.	Nr. HHVH	Nr. Baumkataster	Art	St-ø in cm	Kr-ø in m	Empfehlung Baumgutachten Institut für Baumpflege 03.11.2023	Nr. Suchgrabung
1	9	G69	Prunus avium	30	10	Fällung, wild aufgewachsen	S2
2	20	G50	Betula pendula	40	14	Fällung zugunsten der Carpinus auf der Seite der Schule nördlich	S4*
3	21	G67	Betula pendula	40	14		S4*
4	62		Carpinus betulus	50	12		vitalitätsgeschwächt durch Bautätigkeit, Überfüllung, Fällung
5	63		Alnus glutinosa	30	6	Fällung zugunsten Baumbestand auf Bahnseite südlich	S6*
6	64		Alnus glutinosa	30	8	Fällung zugunsten Baumbestand auf Bahnseite südlich	
7	65	G64	Acer pseudoplatanus	55	16	vitalitätsgeschwächt durch Bautätigkeit, baumpflegerische Maßnahmen nicht aussichtsreich	S7
8	66			25	8	Fällung zur Herstellung des Geh- und Radweges	
9	71			30	10	Fällung zur Herstellung des Geh- und Radweges	
10	74			40	14		
11	75			25	8		
12	90			35	8		Fällung zur Herstellung der Bike&Ride Anlage
13	91			35	6	Fällung zur Herstellung der Bike&Ride Anlage	
14	93			50	8	Fällung zur Herstellung der Bike&Ride Anlage	
15	94			30	6	Fällung zur Herstellung der Bike&Ride Anlage	
16	95			25	5	Fällung zur Herstellung der Bike&Ride Anlage	

\*S4 Auf diese Suchgrabungen ist im Rahmen der Baumbegutachtung in gemeinsamer Entscheidung des Baumgutachters, Baumkontrolleur d. Bezirks und Planungsbüro zur Schonung der Bestandsbäume verzichtet worden.