

Initiative Aktivspielplatz Tegelsberg e.V.

Tegelsberg 12  
22399 Hamburg

## Angebot

Nummer: 20240065  
Datum: 02.02.2024  
Kunden-Nr.: 47301

Projekt:

**Objekt: Tegelsberg 12, 22399 Hamburg - Högenberg (Parkanlage Norbert-Schmidt-Platz)**

Sehr geehrte Damen und Herren,



wir danken Ihnen für Ihre Anfrage und erlauben uns, Ihnen nachstehend unser freibleibendes Angebot zu unterbreiten. An dieses Angebot binden wir uns 4 Wochen.

Abrechnung und Gewährleistung erfolgen nach BGB neuester Fassung.

Wir hoffen, dass Ihnen unser Angebot zusagt und würden uns freuen, Ihren Auftrag zu erhalten.

Sollten Sie sich für unser Angebot entscheiden, erbitten wir die Kopie unterschrieben zurück.

Mit freundlichen Grüßen



Nr.	Menge	ME	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
<b>Abwassersammelgrube</b>					
Die vorhandene Abwassersammelgrube muss bauseitig entleert und gereinigt werden. Zur Stilllegung muss die Grube verfüllt werden. Dies könnte ggf. mit dem überschüssigen Boden vorgenommen werden.					
001	1,00	Stk	Sammelgrube S13.115, Inhalt 11,40 cbm, nach DIN 4034 Teil 2 D=268 cm, mit Konus befahrbar, Gesamteinbautiefe ca. 330 cm kompl. liefern und einschl. den erforderlichen Erdarbeiten einbauen (ohne Beseitigung von Findlingen und ohne Wasserhaltung)	8.790,00	8.790,00
002	1,00	Stk	BEGU-Schachtabdeckung „Tagwasserdicht“ liefern und aufsetzen Klasse D	535,00	535,00
003	1,00		Gehwegfläche aufnehmen und seitlich lagern, jedoch ohne Wiederverlegung	165,00	165,00
004	7,00	lfdm	Rohrgraben bis 1,50 m Tiefe manuell sowie mit teilweiser Mini-Bagger-Unterstützung ausheben und wieder verfüllen und verdichten, jedoch ohne Bodenaustausch und Wasserhaltung	78,00	546,00
005	7,00	lfdm	Schmutzwassersielleitung aus KG 2000 Kanalrohr Polypropylen DN 100 einschl. aller Form- und Verbindungsstücke liefern und im erstellten Rohrgraben verlegen	39,80	278,60
006	1,00	Stk	Vorhandenen Schmutzwasseranschluss außerhalb vom vorhandenen Gebäude freilegen, trennen sowie mit der neuen Schmutzwassersielleitung verbinden	640,00	640,00
007	1,00	Stk	Anschluss an Sammelgrube einschl. Kernbohrung sowie Doyma-UGA-Dichtung herstellen	578,00	578,00
008	1,00	Stk	Siebsand 10m³ anliefern sowie allseitig im Grubenbereich einbringen	775,00	775,00
009	2,00	Stk	Absetz-Container mit dem anfallenden Erdreich beladen und abfahren einschl. Deponiegebühr	960,00	1.920,00
010	1,00	Stk	Füllstandsanzeiger mit akustischem Warnhorn für Montage innerhalb vom Gebäude einschl. Sensorkabel liefern und einbauen (E-Anschluss muss bauseitig erfolgen)	390,00	390,00
011	1,00		Kanaldruckprüfung nach DIN EN 1610 Luft-Wasser einschl. Erstellung und Ausdruck des	290,00	290,00

Angebot 20240065 vom 02.02.2024

Nr.	Menge	ME	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Prüfprotokolls für die neu verlegte Schmutzwassersielleitung außerhalb des Gebäudes		
012	8,50		Monteurstunden für unvorhersehbare Arbeiten zum Nachweis	64,50	548,25
013	8,50		Helferstunden für unvorhersehbare Arbeiten zum Nachweis	49,90	424,15
014	1,00		Vorhandene bauseits entleerte und gereinigte Sammelgrube mit Löchern versehen, um Regenwasser ableiten zu können.	125,00	125,00
015	1,00		An- und Abfuhr des Baggers, sowie der Materialien und Geräte	800,00	800,00
016	1,00		Erstellung und Einreichung der Zeichnungen, Genehmigungen und Abnahmen der Sammelgrube	1.100,00	1.100,00
			Eventuell erforderliche Arbeiten an der vorhandenen Entwässerungsanlage sind nicht Gegenstand dieses Angebotes und werden, wenn erforderlich, zum Nachweis Material und Lohn ausgeführt und abgerechnet		
			Die Lage der HEW-, TELEKOM- und GASLEITUNGEN muss vor Arbeitsbeginn bekanntgegeben werden. Das evtl. Freilegen der Leitungen wird zum Nachweis ausgeführt und abgerechnet.		
			Die Arbeiten werden mit dem Bagger ausgeführt und sind ohne Bodenaustausch, ohne Wasserhaltung. Es wird ein Grob-Planum hergestellt. Die Rasen- sowie die Gartenfläche mit Gehölz und Gehweg muss bauseitig wieder hergestellt werden.		
			Wir weisen darauf hin, dass die Baufahrzeuge sowie Bagger bis zu 25 Tonnen wiegen. Für jegliche Beschädigungen der Zufahrtswege (Asphalt-Einfahrt,Wanderweg) kann keine Haftung übernommen werden.		
			Die endgültige Abrechnung erfolgt nach Aufmaß.		
			<b>Summe Netto EUR</b>		<b>17.905,00</b>

Angebot 20240065 vom 02.02.2024

19,00 % MwSt. EUR 3.401,95

**Summe Brutto EUR** 21.306,95

"Die Datenverarbeitung erfolgt zur Vertragsdurchführung und beruht auf Art. 6 Abs.1b) ,f) DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nur zur Auftragserfüllung statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Zweckerfüllung nicht mehr erforderlich sind. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen und sind berechtigt, Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten zu beantragen sowie Berechtigung oder Löschung der Daten zu fordern. Sie haben ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde."