

Bauvorhaben: Arbeitspaket Fuß- und Radverkehr
Teilbaumaßnahme: Rahlstedter Straße zwischen Tonndorfer Hauptstraße
und Knotenpunkt Ellerneck

Beschreibung der Baumaßnahme:

Die Rahlstedter Straße soll zwischen der Tonndorfer Hauptstraße und dem Knotenpunkt Rahlstedter Straße / Ellerneck umgebaut werden. Der Planungsbereich umfasst auch den Knotenpunkt Tonndorfer Hauptstraße / Am Pulverhof / Rahlstedter Weg / Rahlstedter Straße / Auerhahnweg.

Die Rahlstedter Straße befindet sich im Bezirk Wandsbek, im Stadtteil Rahlstedt. Die Straße verbindet den Stadtteil Tonndorf im Süden mit dem nördlichen Stadtteil Rahlstedt, wo die Rahlstedter Straße in die Sieker Landstraße übergeht. Die Veloroute 14 quert die Rahlstedter Straße in Höhe der Straßen Am Pulverhof / Auerhahnweg.

In der Rahlstedter Straße nördlich der Einmündung Ellerneck bis zur Rahlstedter Bahnhofsstraße schließt eine weitere Maßnahme des LSBG an. Ab Sommer 2017 erfolgen bereits Leitungsverlegungen in diesem Abschnitt.

Der vorhandene bauliche Zustand und die aktuellen Nutzungsansprüche für Fußgänger und Radfahrer erfordern eine Überplanung der gesamten Straße einschließlich des Knotenpunktes Tonndorfer Hauptstraße / Am Pulverhof/ Auerhahnweg und der Nebenflächen. Für den Radverkehr wird in beide Richtungen ein Radfahrstreifen in der Fahrbahn eingerichtet. Die Nebenflächen werden entsprechend umgebaut.

Die Bushaltestelle der Metrobuslinie 9 „Am Pulverhof“ Richtung stadteinwärts befindet sich derzeit ca. 100 m westlich des Knotenpunktes Am Pulverhof / Rahlstedter Straße / Auerhahnweg in der Tonndorfer Hauptstraße. Die Bushaltestelle wird östlich der Einmündung Tonndorfer Weg gegenüber der Haltestelle „Am Pulverhof“ verlegt.

Die Versorgungsträger planen umfangreiche Leitungsarbeiten im oben genannten Bauabschnitt. Der Beginn der Leitungsarbeiten ist für das Frühjahr 2018 geplant.

Der Realisierungstermin für die Straßenbauarbeiten ist für 2019 vorgesehen.

Verfasst: wfw nord consult Ing.Büro
Ort, Datum: Hamburg, 06. Juni 2017